



### 安心して安全な社会インフラ整備を目指して

平素より吉野土木事務所の業務に対しまして、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

当管内は、大部分が急峻な地形で、多雨地帯でもあることから、土砂崩れや水害などの自然災害にしばしば見舞われてきました。令和4年度にも国道169号で崩土が発生し、数日間全面通行止めを余儀なくされました。住民の皆様が安全で安心して暮らしていただける地域にするため、防災・減災、国土強靱化に取り組んでまいります。

令和4年度の主な事業として、道路事業では、吉野町橋屋の県道桜井明日香吉野線は2月28日に部分供用し、上北山村小椋の県道大台河合線は今年度供用を予定しています。維持修繕事業では、道路法面の災害防除対策、トンネルや橋梁の重要構造物に対しては、定期的な点検を行い、計画的に補修を進めています。

河川事業では、紀の川の浸水対策として、下市町新住で築堤工事に着手し、大淀町下瀬や吉野町六田、菜摘においても調査、設計、用地買収を行っています。また、台風や大雨による堆積土砂の撤去や護岸補修も順次進めてまいります。

砂防事業では、黒滝村赤滝の黒滝川において土砂の流出を防ぐ砂防堰堤工事を実施しています。また、天川村坪内では、地すべり対策を行っています。急傾斜地崩壊対策施設の整備についても計画的に進めるとともに、ソフト対策として土砂災害(特別)警戒区域の指定や避難体制の確立など総合的な土砂災害対策を各町村と連携しながら取り組んでまいります。

今後とも限られた予算の中で計画的、効率的に事業を進め、災害に強く、地域の活性化に貢献するインフラの整備や管理に努めてまいりますので、地域の皆様をはじめ、関係各位のご指導、ご協力をお願い申し上げます。

**主要地方道高野天川線 坪内～南日裏工区 地山補強土工(防災・安全交付金事業(南部・東部))**

工事延長 L=39m、地山補強土工 A=119.8m

施工：株式会社 車谷建設  
代表取締役 山谷 竹弥  
吉野郡天川村大字洞川632-1  
TEL0747-64-0777

**黒滝川 赤滝工区 砂防堰堤工事(防災・安全交付金事業(南部・東部)(砂防))**

工事延長 L=18.6m、鋼製堰堤工(鋼管) L=18.6m、鋼製堰堤工(鋼管) L=18.6m

施工：株式会社 植田土建  
代表取締役 植田 清美  
吉野郡天川村大字洞川542-1  
TEL0747-64-0735

**一般国道169号 増口工区 交差点改良工事(防災・安全交付金事業(道路環境整備))**

工事延長 L=37m、大型ブロック積工 A=136m、間知ブロック張工 A=181m、鋼管杭 N=18本

施工：株式会社 ワイ・ビー建設  
代表取締役 裏野 圭一  
吉野郡大淀町北野27-7  
TEL0746-32-1111

**一般国道370号 入野トンネルトンネル補修工事(道路メンテナンス事業(国道トンネル補修))**

工事延長 L=391.5m、炭素繊維シート A=182.2m、裏込注入工 V=48.9m

施工：株式会社 辰巳組  
代表取締役 辰巳 伊佐子  
吉野郡吉野町南大野387-1  
TEL0746-36-6018

**坪内地区 地すべり対策工事(横ボーリング工事)(大規模特定砂防等事業(地すべり))**

工事延長 L=115m、横ボーリング工 L=900m、集水ボーリング工 L=280m

施工：株式会社 井前建設  
代表取締役 井前 克也  
桜井市初瀬4573-1  
TEL0744-47-7388

**主要地方道高野天川線 庵住工区 道路改良工事(防災・安全交付金事業(南部・東部))**

工事延長 L=66m、コンクリートブロック積工 A=171m

施工：株式会社 岡田組  
代表取締役 岡田 直樹  
吉野郡下市町善城325-4  
TEL0747-52-9327

# 土木事業特集 ザ・土木PHOTO Vol.3

## 安全・安心 良質な土木技術が築くインフラ

吉野土木事務所管内エリアは、県南東部の山間地域を管轄し南部には紀の川(吉野川)が流れる懐深い大自然と歴史的風土に恵まれた風光明媚な地域である。毎年、台風等の自然災害により法面崩壊や地滑りなど、国道169号をはじめ多くの路線で通行止めが発生していることから「災害に強いインフラ整備」は重要課題の一つであり、同土木事務所の円滑な事業推進は地域住民の期待に大きく応えるものである。道路事業では、桜井明日香吉野線の橋屋工区が2月28日部分供用し、国道309号、309号、169号などの道路改良やトンネル補修、橋梁下部工事、橋梁長寿命化も継続して推進される。河川関係では、下市町新住の築堤工事に着手し、大淀町下瀬、吉野町六田、菜摘では調査、設計、用地買収を行う。また、黒滝村赤滝の黒滝川では砂防堰堤工事を実施。天川村坪内では地すべり対策工事を進めている。ここに紹介する写真は今年度の主要事業であり、新年度においても必要性の高い事業を優先的に取り組んでいく方針だ。

供用予定箇所				
供用予定年度	路線名	箇所名	事業延長(m)	供用予定延長(m)
R4	国道309号	西原工区(8工区) 吉野郡上北山村西原	170	170(完成供用)
西原地区における幅員狭小区間を解消し、安全で円滑な通行を確保します。				
R4	一般県道 大台河合線	小椋工区(1工区) 吉野郡上北山村小椋	180	180(完成供用)
小椋地区における幅員狭小区間を解消し、安全で円滑な通行を確保します。				
R5	主要地方道 高野天川線	庵住工区 吉野郡天川村庵住	340	90(完成供用)
庵住地区における幅員狭小区間を解消し、安全で円滑な通行を確保します。				
R5	主要地方道 高野天川線	坪内～南日裏工区 吉野郡天川村南日裏	600	100(部分供用)
坪内～南日裏地区における幅員狭小区間を解消し、安全で円滑な通行を確保します。				
R5	一般県道 入野河原屋線	河原屋工区 吉野郡吉野町河原屋	160	60(完成供用)
河原屋地区における幅員狭小区間を解消し、安全で円滑な通行を確保します。				

**入野河原屋線河原屋工区**

幅員が狭く、対向が困難な箇所を拡幅することによって、国道169号から津風呂湖への円滑な交通の確保を図ります。

位置図

事業区間 吉野郡吉野町河原屋 延長・幅員 L=160m W=7.0m (2車線)

事業延長 L=160m

**高野天川線 坪内～南日裏工区**

天川村坪内～南日裏地区において、幅員が狭く、対向が困難な箇所の拡幅により、安全でスムーズな通行を確保し、世界遺産である高野山から天川村へのアクセスの向上を図ります。

位置図

事業区間 吉野郡天川村南日裏 延長・幅員 L=600m W=6.5m (2車線)

事業延長 L=600m

**一般国道169号 新野工区 歩道設置工事(防災・安全交付金事業(道路環境整備)(重点))**

工事延長 L=181m、張出歩道工 L=28.5m、場所打擁壁工(重力式擁壁) L=70.9m、コンクリートブロック積工 A=16m

施工：株式会社 上田工務店  
代表取締役 上田 秀幸  
吉野郡吉野町宮滝272-3  
TEL0746-32-8700

**豊かで住みよい奈良の実現**

**国道309号他 斜面对策工事**

**一般国道169号 法面对策工事**

**一般国道169号 西原地区 法面对策工事(土砂災害対策道路事業(国道災害防除))**

工事延長 L=42m、法枠工 A=57.7m、筋挿入工 N=171本、落石防止網工 A=75m

施工：株式会社 南都工業  
代表取締役 福西 健次  
吉野郡上北山村河合377-1  
TEL07468-3-0076

**一般県道上池原下桑原線 深瀬工区(仮称)深瀬2号橋橋梁下部工事(防災・安全交付金事業(南部東部)(国補正)他)**

工事延長 L=11m、橋台工(逆T式)、直接基礎 N=1基、大型ブロック積工 A=135

施工：株式会社 北山工業  
代表取締役 中谷 守孝  
吉野郡下北山村上池原637-1  
TEL07468-5-2132