国道168号 阪本工区

今年度内の供用を予定

一般国道168号は、和歌山県新宮市と大阪府枚方市を繋ぐ延長約188キロメートル（奈良県域約126キロメートル）の主要幹線道路で、沿線住民の日常生活に不可欠な道路である。五條市以南にあたる五條新宮道路は、国道169号と共に、高規格幹線道路の空白地帯である半島内陸部を縦貫し、紀伊半島アンカールートの一部を形成する路線で、県南部地域の人流や物流に留まらず、防災の側面からも大変重要な道路である。「阪本工区」は、五條市と十津川村を繋ぐ区間に位置する延長1.4キロメートルの道路整備事業。現道が狭隘で、同路線のボトルネックとなっており、早期の供用が期待されている。

南坑口は法面対策工事に取り掛かる

（仮称）阪本トンネル工事が８月末に竣工



竣工した（仮称）阪本トンネル工事
これから照明など内部設備の整備が本格化する



令和２年度に竣工した（仮称）新阪本橋

五條土木事務所

緊急医療・災害時を支える「いのちの道」

五條土木事務所
楠本所長

国道168号・五條新宮道路は、「奈良県新広域道路交通計画」（令和３年策定）で、広域道路ネットワークに位置づけられ、緊急輸送路の機能強化、地域の活性化、安定した交通路の確保等を目的に、国土交通省、奈良県で整備を進めており、「阪本工区」は、骨格幹線道路ネットワークにおける路線の線的整備箇所として重点的な整備を推進する区間となっている。

奈良県五條土木事務所の楠本健所長は「一般国道168号の阪本工区と並行する現道は、幅員狭隘で線形不良箇所が多くあり、車両のすれ違いも困難なため、正面衝突などの死傷事故が発生しています。また地形が急峻なため、落石などの土砂災害や豪雨による事前雨量規制などの通行止も行っています。今般、阪本工区が供用することで、通行者の安全で円滑な走行が確保されるとともに、第一次緊急輸送道路にも指定されている本路線のネットワーク機能の強化、救急救命活動の支援に寄与するものと期待しています。併せて、十津川エリアなど県南部地域の観光産業の活性化に貢献できるものと考えています」とコメント。現道は、１車線の箇所が残っており、災害時に規制がかかることも多く、現状では途絶時に、東側の国道169号などへ大きく迂回することを強いられる状況で、同区間を整備することにより、住民の生活と安全を守る「いのちの道」として、緊急輸送道路ネットワークの機能強化、緊急医療施設へのアクセスの向上が図られる。また、今後、発生が確実視されている南海トラフ地震などの大規模災害発生時には、奈良県のみならず紀伊半島沿岸部の救難・救助活動や緊急物資の輸送などへの寄与が期待される。

緊急医療施設へのアクセス向上

同工区は、平成26年度に事業着手し、令和３年２月に（仮称）新阪本橋が竣工。（仮称）阪本トンネル工事は、掘削を進める中で、当初の想定より岩質の軟弱な箇所が見つかり、支保パターンの変更等を行い対応。８月末に竣工を迎えた。

現在、トンネル関連では照明など内部設備の整備の準備を進めている。また、南坑口では交差点工事を含め法面対策工事に間もなく取り掛かる。

同事務所は、年内に、残る舗装工事、歩道復旧工事の発注を行う意向で、予定通り今年度内供用に向け力を注いでいる。

国道168号阪本工区（仮称）阪本トンネル工事
奥村・岩田地崎特定建設工事共同体

人と自然を、技術でむすぶ。
奥村組 奈良支店
OKUMURA CORPORATION
代表取締役社長 奥村 太加典　奈良支店長 芳村 昌秀
本　社：大阪市阿倍野区松崎町２－２－２
TEL.06(6621)1101 FAX.06(6623)7692
奈良支店：奈良市高天町３８－３（近鉄高天ビル３F）
TEL.0742(22)5001 FAX.0742(27)0192
https://www.okumuragumi.co.jp

岩田地崎建設株式会社
大阪支店
執行役員支店長 畑 忠佳
大阪支店 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号
TEL(06)6944-7222 FAX(06)6944-7775
札幌本社 〒060-8630 北海道札幌市中央区北2条東17丁目2番地
TEL(011)221-2221 FAX(011)222-7682

国道168号「阪本工区」の
供用に向け取り組む企業群

電気設備工事・受変電設備工事
通信・防災・空調・トンネル・受変電・
屋外照明・交通安全施設等設備工事
GOSHIN 株式会社 五 伸
MSA-QS-4479 MSA-ES-1645 JAB MS CM024
本　社：奈良県五條市野原東5－3－25
〒637-0038
TEL：0747－22－5653
FAX：0747－23－5656
https://www.goshin-go.jp

国道168号阪本工区南坑口法面対策工事
国道168号阪本工区道路案内標識設置工事

総合建設業
HATAKEYAMA 畠山建設株式会社
代表取締役 畠山龍晃
MSA-QS-4216 MSA-ES-1418 JAB CM024 ISO.9001・14001 土木元請・本社認証取得
〒637－0116
五條市西吉野町和田415－12
TEL（0747）32－0104
FAX（0747）32－0106