県水道局

中尾組が落札

県広域水道企業団本部改修

奈良県水道局が10月18日開札（10月25日契約）した一般競争入札「奈良県広域水道企業団本部改修工事」は中尾組が２億２８３６万３０００円（評価値46・３７３）で落札した。入札書比較価格２億４８２２万円。他の参加者はクラハラ、米杉建設、田原建設、和光建設、楠本工務店（失格）、中和コンストラクション（辞退）。

工事場所は田原本町宮古。工事概要は田原本町健康づくりセンターの内部改修に係る建築・電気設備・機械設備改修工事及びエレベーター新設工事１式。設計は尾川建築設計事務所が担当。工期７年７月31日。





位置図

広陵町

福寿・安田組ＪＶへ

赤部26号線横断歩道橋整備

広陵町が10月21日開札した一般競争入札「赤部26号線横断歩道橋整備工事第40号」は福寿・安田組ＪＶが１億３９９３万８０００円（設計金額１億５４５４万９０００円）で落札した。他の参加者は葛井組・笹井ＪＶ、吉井・野村ＪＶ（辞退）、上京・アトニスＪＶ、岡田・山崎ＪＶ。

工事場所は大字疋相。工事概要は橋梁下部１式。設計は日本工営都市空間が担当。工期７年９月30日。

中和土木

１１月７日まで参加受付

寺川橋梁下部工事（橋台工１基）

11月25日に開札

奈良県中和土木事務所は、「寺川橋梁下部工事（特定都市河川（河川改修）他）第２―２―３他号」に総合評価落札方式一般競争入札を適用して10月25日に公告した。入札参加申込書を11月７日まで、入札書・入札金額の内訳書及び低入札価格調査意向確認書を11月13日～19日に受け付けて11月25日に開札する。

参加資格は▽土木工事業の特定建設業許可▽土木１式の登録▽Ａ等級（Ａ１グループを含む）▽建設業法に基づく土木工事業の許可を受けている本店が県内にあり、県建設工事等競争入札参加資格を有すること―など。

工事場所は桜井市大福。工事概要は工事延長19㍍、コンクリートブロック張工２４３平方㍍、橋台工１基。設計はオリエンタルコンサルタンツ、日建技術コンサルタントが担当。工期７年６月13日。設計金額８２２０万９６００円込。



計画平面図

日々是新

近鉄大和八木駅の改札を抜けるとコインロッカーなど設置されているが、スマホのレンタルバッテリーがある事に最近気づいた▼自販機サイズのスタンドに30個ほどのバッテリーが格納されていて利用時はそこから取り出す。利用方法は、スタンドのＱＲコードを読み取り、クレジットカードや電子マネーなどの支払い方法を選択し決済するだけ▼金額は１時間未満で３３０円など、利用後は同じ会社のスタンドなら空いている箇所に差し込めば良い。バッテリーには機種に対応した端子がついているので充電できない事はないようだ▼モバイルバッテリーのシェアリングサービスと呼ばれる事業は２０１６年頃に中国から広がり、日本でも事業が展開されている。タイプは様々だが駅やコンビニなど人が集まる所に設置されている事が多いという▼車や自転車など様々なシェアリングが今後も増えそうだが、使いこなす自信はない。（昂）

建設新報

発行所 建設新報社
〒634-0006 橿原市新賀町201-2
TEL.0744-23-2507 FAX.0744-23-2934
E-mail:info@shinpou-nara.co.jp
https://shinpou-nara.com

電気設備工事・受変電設備工事
GOSHIN
株式会社 五伸
本社 奈良県五條市野原東５丁目３－２５
ＴＥＬ０７４７－２２－５６５３
ＦＡＸ０７４７－２３－５６５６

森のパワーをリサイクル
産業廃棄物（木くず・コンガラ・アスガラ）
一般廃棄物（木くず） 中間処理
産業廃棄物（木くず）中間処理業 奈良県 第02925075810号
一般廃棄物（木くず）中間処理業
㈱中吉野開発 リサイクル部
本社 奈良県吉野郡下市町大字原谷１番地
TEL 0747-52-1296 FAX 0747-52-9288
リサイクルセンター 奈良県吉野郡下市町大字栃原２３５３－５
TEL 0747-52-8870 FAX 0747-52-8856

郡山インターにアクセス抜群の
建設骨材販売センター
各種砕石骨材販売 地域最大25品種
必要な土木建築用骨材は何でも揃う!!
トラックスケール完備
軽トラックから大型トレーラーダンプまで対応可能
現場まで配達します
2t車・3t車・4t車・10t車、現場に応じて運搬車両対応可
建設骨材販売センター
徳本興産〔株〕郡山営業所 TEL 0743-68-3601
〒639-1115 奈良県大和郡山市横田町1366 FAX 0743-68-3602
人と自然に優しい環境と未来を創造します。
TOKUMOTO GROUP トクモトグループ 検索

第二浄化C消化ガス発電設備等
パシコンに業務を委託
導入へ向けて施設計画と手法を

下水道マネジメント課

奈良県県土マネジメント部下水道マネジメント課は、第二浄化センターにおける汚泥消化タンク及び下水汚泥を利用した脱炭素化技術（消化ガス発電・水素製造技術・メタネーション等）の導入に向け、汚泥消化タンク設置により得られる消化ガス量及び減量汚泥量等を踏まえて施設計画及び事業手法を検討する。また、令和5年3月17日に発出された「発生汚泥等の処理に関する基本的考え方について」に基づき、下水汚泥を利用した肥料利用について、導入可能性の検討を行う。

県建設産業課で一般競争入札「第二浄化センターにおける消化ガス発電設備等導入概略検討業務委託（社会資本整備総合交付金事業）R6第二委第8号」を開札、落札したパシフィックコンサルタンツ奈良事務所（奈良市芝辻町四丁目2番地の2新大宮伝宝ビル）に委託して業務を進めている。業務場所は広陵町萱野。業務概要は消化ガス発電設備等導入概略検討1式、下水汚泥肥料化導入可能性検討1式。委託期間7年10月31日。担当は企画係（電話0742―27―7526）。業務内容は次の通り。

【基本事項の整理】

汚泥処理の状況を整理し、汚泥処理量及び汚泥性状・成分を整理する。また、将来の下水道計画について整理を行い、ストックマネジメント計画と広域化・共同化計画及びウォーターPPPやまほろばゼロカーボン推進事業等を踏まえた将来スケジュールと電力使用量及び下水汚泥発生量等をとりまとめる。また、近年の下水汚泥発生状況を勘案し、発生汚泥量の予測を行う。汚泥消化タンクと下水汚泥を利用した脱炭素化技術及び下水汚泥の肥料化に関する最新技術及び法規制等について整理を行う。

ウォーターPPPとの関連性検討

【課題の整理】

現在の下水汚泥処理状況及び将来の下水道計画の整理及び将来予測状況等から汚泥消化タンクと下水汚泥を利用した脱炭素化技術及び肥料化に対する課題を整理する。併せてコンポスト等の肥料利用の適否について、重金属分析結果から肥料化した際の重金属濃度が許容値を満足しているかの確認を行う。

【汚泥消化タンク、下水汚泥を利用した脱炭素化技術及び下水汚泥肥料化導入効果の検討】

▽検討ケースの設定＝下水汚泥を有効利用するに当たり汚泥消化タンクの導入について汚泥処理量と消化ガス発生量及び減量汚泥量を算定し、CO2に換算した場合の排出量により環境性の比較検討を行う。CO2の算出は「下水道における地球温暖化対策マニュアル」等を参考にする。有効利用に伴うCO2排出削減については下水道事業外であっても考慮する。

▽まほろばゼロカーボン推進事業に伴う影響の検討＝汚泥消化タンク及び下水汚泥を利用した脱炭素化技術の導入検討においてまほろばゼロカーボン推進事業における太陽光発電設備等の設置を予定しているため、同事業の計画内容を確認・整理し、下水汚泥を利用した脱炭素化技術の導入における適切な計画を検討する。検討を行うに当たり第二浄化センター施設管理者・運転管理者・まほろばゼロカーボン推進事業の受注者へのヒアリングを実施する。

▽最適ケースの選定＝検討ケースに対して最適な有効利用方法について総合的に評価を行って選定を行う。

【意向調査】

汚泥消化タンクと下水汚泥を利用した脱炭素化技術及び肥料化について実施主体やPPP／PFI適用可能性の検討を行う。意向調査は汚泥消化タンクと下水汚泥を利用した脱炭素化技術及び肥料化の技術を保有するメーカーや維持管理業者と肥料メーカー及びJA等へ行う。意向調査において参画意向のある業者に対して具体的な事業費や流通経路とPPP／PFI手法適用可能性について詳細な内容をヒアリングする。

【事業方式の検討】

汚泥消化タンク及び下水汚泥を利用した脱炭素化技術の導入について事業方式を検討するに当たり①法制度の確認②適用可能な助成制度の整理③ウォーターPPPとの関連性の検討④事業方式の整理（PPP／PFIや公設公営等事業方式候補を検討する）⑤VFMの算出⑥事業スケジュールの提案⑦概算費用の算出―を実施する。

下水汚泥肥料化の導入可能性も

【資料の作成】

「奈良県公共事業新規事業採択時評価」の必要資料として①事業の必要性、緊急性など事業実施の妥当性②上位計画等の位置付け③整備効果など事業の有効性（便益比等）④コスト縮減への取組み⑤地元情勢等⑥他計画または他事業との関連、「下水道脱炭素化推進事業計画」を作成する。

【報告書の作成】

調査内容と検討内容及び検討結果等を整理して業務報告書にとりまとめる。なお、計画実施に向けて次年度以降の業務に繋がるように具体的に課題等を整理する。

漏水等を未然に防止
埋設管老朽度調査委託

県広域水道C

奈良県広域水道センターは、一般競争入札「埋設管老朽度調査委託」を11月21日に開札して業務を委託する。これは既埋設管の管体内面での侵食・腐食等の状況を把握することにより、経年に係る老朽度合いを把握し、漏水事故等を未然に防ぐことが目的。

対象は中央幹線（橿原市曽我町）DIPφ1500㍉切片DIPφ700㍉、中央幹線（大和郡山市椎木町）DIPφ1500㍉切片DIPφ700㍉、田原本町第2受水地（田原本町伊与戸）SPφ300㍉切片SPφ200㍉。委託期間7年3月14日。目視により錆・腐食状況・腐食深さ及び塗装の膨れ・割れの調査を行い、次の調査を実施し、環境調査として管周辺の土質と湧水の有無・土壌抵抗率・PH・管対地電位等を調査する。

【へん平試験】

調査管の一部より環状試験片（50㍉以上）を3個製作し、金属材料圧壊試験機を用いて垂直荷重をφ75㍉と100㍉は呼び径の1／100、150㍉～250㍉は呼び径の1／8、300㍉～450㍉は呼び径の1／6、500㍉～2600㍉は呼び径の1／4のへん平になるまで徐々に加えた時、管の内外面に割れその他の欠陥が生じたかどうかを調べる。

【引張試験】

調査管の一部より管軸方向を軸として、ダクタイル鋳鉄管の場合はJISZ2241（金属材料引張試験片）に規定する4号試験片を、鋼管の場合は5号試験片（溶接部は含まない）を3個作製し、3JISZ2241によって試験を行う。

また、アーク溶接により製造された鋼管についてはJISZ3121の3（突合せ溶接継手の引張実験方法）に規定する1号試験片を1個作製して試験を行う。

【硬さ試験】

引張試験片の一部を用いて適当な大きさに仕上げたものを3個作製してJISZ2243（ブリネル硬さ試験方法）によって測定する。

【組織調査（ダクタイル鋳鉄管）】

調査管の一部より試料を採取し、研磨処理ののち金属顕微鏡を用いて組織の写真撮影を行う。また、試験材料がダクタイル鋳鉄管の場合は黒鉛球状化率を判定する。

【化学成分分析】

調査管の一部より試料を採取し、JISG1201（鉄及び鋼の分析方法通則）により、ダクタイル鋳鉄管においてはT―C、Si、Mn、P、S、Mgを、鋼管においてはC、P、Sの含有量を調査する。

【腐食量調査】

調査管の一部より試料を採取し、管軸方向に二つ割りにする。次に錆瘤またはライニング材等を除去し、ショットブラスト処理を行った後に内外面の腐食面積割合を目視により測定する。また、内外面の採取時の状況及び前後の状況を写真撮影する。さらにデプスゲージとノギス等を用いて内外面それぞれの腐食深さを深いものから順に5ヵ所測定する。

また、ダイヤルキャリパーゲージを用いて残管厚の小さいものから順に5ヵ所測定する。鋼管現地溶接継手部は継手中心及び左右5センチメートル離れた部分を管周方向に5センチメートル間隔で管厚をノギス等で測定する。

【モリタルライニング調査】調査管の一部を切断して行う。

▽ライニング厚さ測定＝管頂・管底・管右・管左の4ヵ所の位置におけるライニング厚さを測定する。なお、埋設時の管頂の位置が不明の場合は水垢の付着状況から推定する。

▽中性化試験＝ライニング切断面にフェノールフタレイン指示薬を塗布し、管頂・管底・管右・管左の4ヵ所の位置における赤変部の厚みを測定する。また、中性化試験を行ったライニング切断面を写真撮影する。

▽内面状況調査＝目視によりライニングの傷とひび割れの有無及び発錆の有無等について調査し、ライニングの状況を写真撮影する。次に水洗いを行い、ライニングの変化（骨材の露出）面積割合を目視によって行う。

働いた汗に報いる退職金
1日1枚手帳に証紙
建退共
奈良県支部 Tel：0742-22-3345
※詳細はお問合せ下さい

近畿地整
11月20日に開催
舗装工事ICT技術講習会

近畿地方整備局は、舗装工事に関するi―Construction技術講習会を近畿技術事務所と一般社団法人日本道路建設業協会の共催、一般社団法人日本測量機器工業会の協力により11月20日10時20分～16時30分（入場開始10時から）に近畿技術事務所（大阪府枚方市山田池北町11―1）で開催する。

舗装工事に係わる土木関係技術者を対象に、近畿地整におけるインフラ分野のDXや舗装の情報化施工技術、TLS（地上型レーザースキャナ）の測量、出来形管理などについて講習を実施する。参加は無料、先着順（各社2名までの定員25名）で事前申込をFAXまたはe―mail により11月13日まで日本道路建設業協会関西支部（電話06―6941―2904）で受け付けている。

■購読のお申込みは
ホームページ（https://shinpou-nara.com）からWEB会員登録で。
または、電話、FAX、メールで。

宇陀市

オットー・デザインを選定

宇陀のオンリーワン魅力創出

宇陀市は、令和6年度過去と未来を繋ぐ祈りの道「伊勢本街道」宇陀のオンリーワン魅力創出事業の優先交渉権者にオットー・デザインを選定した。委託期間は7年3月31日。

同事業は、伊勢本街道を同市の観光事業の活性化を目的に、市内に点在している観光地及び観光名所を伊勢本街道中心に面で結び、新しい観光イノベーションを創出。これにより着地型観光や周遊観光を目的とする観光客の増加を図る方針。また、それにより観光事業が活性化され、観光事業を担う新しい人材が増加しやすい環境を醸成する。主な業務内容は次の通り。

【「新宿場町」整備事業】

▽基礎調査＝現地踏査により歴史的資源や施設の老朽度、利用状況等を把握。また、周辺エリアを含めた観光や移住などのニーズを調査し、類似例の分析を行う。

▽伊勢本街道の魅力及び課題の整理＝伊勢本街道の地理や交通条件、施設状況、社会情勢を踏まえた魅力と課題の整理。

▽魅力創造ビジョンの検討＝コンセプトやターゲット層の特定、拠点エリアの選定及び周遊モデルコースの検討。

▽拠点エリアの検討＝伊勢本街道の魅力づくりを勧めていくための拠点となるエリアの選定。

【モデルコース造成事業】

現地で収集したデータを分析し、モデルコース造成に関連する潜在的な課題を特定する。これにより、今後のコース整備に向けた基礎的な情報の提供及び調査結果に基づく観光客にとって魅力的かつ安全なモデルコースの初期案を作成する。今年度中にモデルコース2本を実際に造成するのが目標。

【観光地及び観光名所音声ガイドアプリ導入事業】

伊勢街道や同市の観光名所に関する情報を効果的に提供するため、観光地及び観光名所音声ガイドアプリの全体構想を策定し、アプリの初期設計を行う。

「新宿場町」整備事業など

広陵町

旧もくせいクラブの活用考える業者も

放課後子ども育成教室の民間運営

広陵町は、放課後子ども育成教室の民間運営に関するサウンディング型市場調査の結果を公表した。今回の調査には6者が参加し、事業運営方針や施設確保方針、事業スケジュール等について調査した。

同町では、近年増加する利用希望児童や多様化する利用者ニーズについてさらなる対応が求められている。そこで、公有施設の利活用も含めた民設民営での新規開設に向けた開設場所及び人材の確保並びに運営方法について、民間事業者との対話を通し市場性や事業展開の可能性を把握する。また、将来的な構想として既存学童保育等施設において、指定管理を含めた民設民営での学童保育等運営への移行に係る可能性の諸条件を整理するため、今回市場調査を実施した。

今回の具体的な事業検討は、現在利用方法が決定していない公有施設若しくは民間事業者側が用意する施設を用いて民設民営での学童保育等運営を行い、運営費については子ども・子育て支援交付金国庫・県費に定める補助基準額の全額を助成する形で実施したいと考え。また、現在運営を委託している公設民営学童保育等が令和10年度末までとなるため、指定管理等を見据えた民間移行についても併せて検討したい考え。

公表された調査結果では、事業運営の方針にて公営とは異なる特色を持つ放課後児童クラブを運営することで、保護者がより自分たちのニーズに合ったクラブを選択可能にする。法人が運営する施設のリソースを活用し、保護者が安心して預けられる施設運営を目指す、といった意見があった。

サウンディング調査を実施

施設確保については、事業者が近隣物件を確保するが、受け入れ人数が多数の場合は旧もくせいクラブの利活用を希望。町からの補助金が間接補助のみの場合は、利用児童の見込み数にもよるが利用者負担額の値上げが必要と考えられている。

橿原市

最低売却価格は5億4400万円

畝傍御陵前駅東側周辺整備事業用地

橿原市はプロポーザル方式にて、畝傍御陵前駅東側周辺整備事業用地に関する土地譲渡事業を実施する。参加申込期間は11月25日～29日、応募書類の提出期間が12月19日～25日、優先交渉権者を令和7年1月下旬～2月上旬に決定する予定。最低売却価格は5億4400万円。担当は資産経営課（電話0744―47―4111）。

同市では、全ての子どもが健やかに成長できる環境づくり、すべての保護者が子育てや子どもの成長に喜びと楽しさを実感できる環境づくり、すべての人が協働して子ども・子育てに関われる環境づくりに取り組んでいるところ。

近鉄畝傍御陵前駅周辺は、公共公益施設が集積しており交通利便性にも優れている。このことから、商業施設だけでなく医療施設や福祉施設の設置、居住機能を導入するなど、様々な活用が考えられる。同市は「子育てロマンのまち、かしはら」を充実させるべく、認定こども園や保育所その他の子育てに関する施設を導入することがふさわしいと考えている。

土地譲渡事業を実施

対象となる畝傍御陵前駅東側周辺整備事業用地は、大久保町454番27及び454番5に位置し合計面積29



地図

80・63平方㍍。商業地域で25㍍高度地区、景観計画地区基準高さ30㍍。

北側から①大久保町454-27（2166.24平方㍍）②454-5（814.39平方㍍）

タイムズグループを選定

JR高田駅西側駐車場

大和高田市

大和高田市は「JR高田駅西側駐車場」の指定管理候補者に、タイムズグループを選定した。指定管理期間は12年3月31日。

同市では、道路の効用の保持及び道路交通の円滑化を図り、自動車を利用する者の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的にJR高田駅西側駐車場を設置している。

今回の募集は同駐車場の設置目的を効果的に達成するため、駐車場の管理運営に関する業務を一括して行う指定管理者を募集するもの。

JR高田駅西側駐車場は本郷町218番地3に位置し、S造地下1階地上6階建自走式延べ床面積8335・82平方㍍。自動車268台が収容可能で1階の事務所及び屋外トイレ並びに地下1階の自転車駐輪場「サイクルポートJR高田西」は今回の募集対象に含まれない。



駐車場平面図

工事 入札結果

（①落札者②落札金額③指名または参加業者④概要・工期等）

県奈良土木事務所

（9月26日・一般競争入札、10月7日契約）

▼主要地方道奈良生駒線事故対策工事（防災・安全交付金事業（道路環境整備）他）繰8―55―1―4他号（奈良市尼辻北町）＝①森高建設②1885万円（比2107万3000円）③山上組、森下組、中西建設、関鉄、平井建設（辞退）、広成（失格）、広和（失格）、豊和建設（辞退）、柳原組（辞退）、吉井建設（失格）、堂本組（失格）、三建工業（失格）、松好建設（辞退）、上田工務店（辞退）④7年1月10日。

（9月26日・一般競争入札、10月8日契約）

▼一般国道369号歩道舗装工事（臨時単独舗装道補修事業）115―1号（奈良市三条大路1丁目他）＝①吉井・高田重機JV（評価値16・541）②6430万円（比7120万5000円）③中西・森本JV（失格）④工事延長1・48キロメートル、舗装打換工2201平方メートル。工期7年1月23日。

（9月26日・一般競争入札、10月23日契約）

▼主要地方道天理環状線九条バイパス道路改良工事（単独道路整備事業（通常分）（臨時））102―3号（天理市九条町）＝①中村エンジニアリング（評価値30・372）②3470万3000円（比3847万円）③翔星建設、吉岡建設、都祁建設、廣岡建設（失格）、三国建設（辞退）、桐山工務店（失格）、広成（失格）④工事延長136メートル、重力式擁壁121メートル。設計は大和測量設計事務所が担当。工期7年2月28日。

（10月10日・一般競争入札、10月17日契約）

▼主要地方道月瀬針線上戸ヶ橋補修工事（道路メンテナンス事業（地方道橋りょう補修））3―B―1―2号（奈良市針ヶ別所町）＝①大和日昇建設②1870万7000円（比2113万6000円）③中南組、左野工業、成田組、山崎組、桐山工務店、金城クレーン工事、良金興業、吉岡建設、木村建設、岡部工務店、中村エンジニアリング、弘陽建設、弥杜工業、翔星建設④7年3月11日。

（10月10日・指名競争入札、10月17日契約）

▼世界遺産周遊サイクルルート路面標示工事（自転車周遊環境整備事業（社会資本）（都づくり））繰2―A11―001―1―4号（奈良市三条大路5丁目他）＝①大五塗装②736万5000円（比832万1000円）。

（10月10日・一般競争入札、10月18日契約）

▼主要地方道奈良加茂線渋滞対策工事（社会資本整備総合交付金事業（道路改良））1―1―A8―1号（奈良市法蓮佐保山3丁目、4丁目）＝①広成（評価値26・681）②4005万円（比4430万9000円）③中村エンジニアリング、森本工業、翔星建設、廣岡建設（辞退）、弘陽建設（失格）④工事延長157メートル、照明工2基。設計はアルプス、太洋エンジニアリングが担当。工期7年6月27日。

（10月17日・一般競争入札、10月23日契約）

▼世界遺産周遊サイクルルート路面標示工事（自転車周遊環境整備事業（社会資本）（都づくり）他）繰2―A11―001―1―5他号（天理市蔵之庄町他）＝①西谷建設②1146万4000円（比1290万円）③吉野塗装、秋本建設、大五塗装、アートイオカ、広成、花佐造園、大和、中造園、クロカワ工芸、福嶋組、たけや興業、オクシン、倉本工芸④7年2月28日。

五條市

（10月21日・指名競争入札）

▼路面標示整備工事2401032号（市内一円）＝①たけや興業②300万7000円（予3399万4000円）。

奈良市企業局

（10月23日・一般競争入札）

▼口径150粍配水支管布設工事1―7―1号（二名3丁目～5丁目）＝①共栄住設②3337万2000円（予3817万円）③いぶき建設、北翔建設、俊幸建設、竹川建設、奥田石材工業、坂内造園土木、昭和設備工業所、大登建設、吉田興業、三和建設、西岡工務店、良金興業、哲組、福井水道工業、中村エンジニアリング、平城設備、森岡興産、大倭殖産（辞退）、岡田組（為春）（辞退）、中南組（辞退）④7年3月14日。

▼減圧弁設置工事3―1―302号（平清水町）＝①久保総合設備②2490万円（予2680万円）③大東設備工業、橋本興業、山添設備、晴和工業、千寿工業、水源、カヤキ設備工業所、オズ設備、三企水道工業所、竹田興業（辞退）④前同。

▼狭川配水池改良工事3―1―303号（須川町）＝①千寿工業②2233万3000円（予2586万円）③水源、カヤキ設備工業所、竹田興業、オズ設備、三企水道工業所、久保総合設備、大東設備工業、山添設備、橋本興業④7年3月7日。

大和郡山市

（10月23日・一般競争入札）

▼道路舗装補修工事（城小泉線）（外川町）＝①赤木工業②2305万6000円（比2575万3000円）③木村組、高田重機建設、ガイアート、サンロード奈良、世紀東急工業、西谷建設④表層工（t5センチ）1676平方メートル、基層工（t5センチ）1676平方メートル、路上路盤再生工（t14センチ）1676平方メートル、区画線工1式。設計は国際航業が担当。工期7年2月14日。

生駒市

（10月22日・一般競争入札）

▼門前配水場他流量計更新工事（菜畑町他）＝①大東電気工業②1250万円（予2326万円）③吉田機電④7年2月28日。

▼東生駒配水池他水位計更新工事（東生駒1丁目他）＝①大東電気工業②465万円（予808万円）。

▼鹿ノ台中央大通り線交差点安全対策工事（鹿ノ台南2丁目他）＝①クロカワ工芸②279万9000円（予333万7000円）。

▼生駒市流域関連公共下水道北田原中継ポンプ場内管渠修繕工事（ひかりが丘1丁目）＝①船越組②190万9000円（予224万円）。

五條市水道局

（10月25日・一般競争入札）

▼阪巻浄水場増設工事2400202号（西吉野町西野）＝入札参加者が2者未満のため中止。

県吉野土木事務所

（10月15日・一般競争入札、10月23日契約）

▼比曽川砂防公園法面対策工事（緊急自然災害防止事業（砂防））601―1―1号（大淀町比曽）＝①宮川施工管理②1839万2000円（比2049万6000円）③松建、大隈組、ESCO、山峰建設、南工務店、創和造園土木、ウエキ、DaiwaCreate、柿坂建設、幸成建設、ヒガシ、隆伸、森脇工務店、南工業、亮建設④7年2月28日。

▼西の川護岸修繕工事（緊急自然災害防止対策事業債対象事業（臨時・特別））Y―405―2号（下北山村寺垣内）＝①DaiwaNextStage②1596万2000円（比1781万2000円）③D―LINE、平和建設、大西土建、東田組、山下工務店、大進工業、丸谷組、水口組、桝谷工務店、谷建設、山峰建設、桝谷組、座・金剛、下田組、奥工業、南工務店、西本建設、創和造園土木、DaiwaCreate、伊野工務店、キクヨシ、みよしの、西村組、隆伸、上松設備、森脇工務店、米田設備工業所、宮川施工管理、宝友建設、南工業、シーズ・アイ・エヌ・ジー、ムカイ建設、亮建設、中野工業④7年3月14日。

▼北山川堆積土砂撤去工事（緊急浚渫推進事業（臨時・特別）他）Y―526―2他号（下北山村上池原）＝①山下工務店②1107万円（比1221万1000円）③D―LINE、大西土建、水口組、桝谷工務店、双和建設、谷建設、桝谷組、下田組、奥工業、西本建設、伊野工務店、キクヨシ、みよしの、アイ・エヌ・ジー、西村組、上松設備、米田設備工業所、宝友建設、シーズ・アイ・エヌ・ジー、ムカイ建設、中野工業、DaiwaNestStage、丸谷組（失格）、座・金剛（失格）④7年2月28日。

橿原市

（10月23日・一般競争入札）

▼藤原京跡暫定駐車場等整備工事（上飛騨町）＝①日伸建設②6379万1000円（比7088万6000円）③松村組、AZ、三栄推進土木、大東建設、輝登建設、森本組、中川組、吉田組、南村組（辞退）、松平建設（失格）、三建工業（失格）、誠光建設（失格）、崎山組（失格）、松吉組（失格）、宮下興業（失格）、松本組（失格）、広澤建設（失格）、井上組（失格）、山崎工業（失格）④敷地造成工1式、公園カルバート工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、雨水排水設備工1式他。工期7年3月18日。

▼橋梁補修工事6―6（膳夫町・出垣内町）＝①三栄推進土木②2700万円（比3097万4000円）③平成建設、松吉組、観音寺辻本建設、松平建設、堀川組、日伸建設、輝登建設、松村組、吉田組、井上組、AZ、大東建設、森本組、南村組（辞退）、三建工業（辞退）、中川組（辞退）、広澤建設（失格）、山崎工業（失格）、誠光建設（失格）、宮下興業（失格）、松本組（失格）、香久山橋工事延長18・7メートル、総幅員5・3メートル、橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、現場塗装工1式、仮設工1式。工期7年2月28日。

▼橋梁補修工事6―5（一町）＝①松本組②2232万7300円（比2580万8000円）③井上組、吉田組、平成建設、観音寺辻本建設、松吉組、三栄推進土木、輝登建設、日伸建設、松村組、AZ、松平建設、広澤建設、大東建設、森本組、博電工業、中川組（辞退）、三建工業（辞退）、南村組（辞退）、誠光建設（失格）、宮下興業（失格）、堀川組（失格）、山崎工業（失格）④中の橋工事延長28・68メートル、総幅員4・81メートル、橋梁補修工1式、舗装工1式、現場塗装工1式、仮設工1式。工期7年3月14日。

▼橋梁補修工事6―4（内膳町）＝①栗本興業②1200万8800円（比1391万9000円）③山田興産、米田造園（宏）、勝栄建設、わかくさ建設、脇田建設、松竹工業、奥井建設、大和菊花園、名村造園、中西工業、橿原造園、大翔建設、吉村建設、和州建設、宗和建設、日高造園（失格）④7年3月14日。

▼阿弥陀児童公園施設更新工事（白橿町）＝①ワキタ②488万4000円（比560万7000円）。

▼第1こども園廊下改修工事（縄手町）＝

建築・板金工事一式
三洋工業KK奈良県特約店
中辻正鈑金属興業株式会社
代表取締役　中辻安則
奈良市南京終町1－72
☎（0742）62－0761㈹
FAX（0742）62－3646

資材部　生コンクリート／コンクリート二次製品製造販売／土木建築資材一式
工事部　■土木工事
遮音壁設置工事、ガードレール設置工事、高欄設置工事、落石防護柵（網）設置工事、ネットフェンス設置工事、道路標識設置工事、公園施設設置工事、各種外構工事、グランド工事、のり面緑化工事、石工事、土留工事、タイル工事、ドローン空撮、土木3D施工データ作成、i-Construction対応
■防水工事
コンクリート強化剤による漏水防止工事、コンクリート表面強化工事、橋梁床板防水工事
販売部　事務用品一式／測量器具一式
光触媒事業　断熱UVコート／SCV-Sセルフクリーニング／シックハウス対策
和歌山県知事許可（般―4）第12483号
宏栄商事株式会社
Koei・Group
代表取締役　栄林正起
本社　和歌山県橋本市隅田町垂井23－1
〒648-0018　TEL0736－33－1678　FAX0736－32－9765
五條営業所　奈良県五條市三在町1421五條生コン㈱内
〒637-0002　TEL0747－24－2525　FAX0747－24－4910

建築から塗装までトータルでお任せ下さい
建築工事　塗装工事　防水工事　看板工事
株式会社江頭建装
代表取締役　江頭　司
奈良県葛城市葛木154番地4
TEL（0745）69－6479
FAX（0745）48－8212
精密機械塗装　機械焼付塗装　各種メッキ　アルマイト加工
株式会社エガシラ塗装
代表取締役　江頭義内
奈良県橿原市新堂町313番地1
奈良県ハイテク工場団地協同組合内
TEL（0744）24－6626
FAX（0744）24－6627

建設資材総合商社
各種新建材・各種銘木・住宅機器
内装工事・ALC工事・サイディング工事
タカダビルテック株式会社
代表取締役　正司茂希
本社　御所市茅原78番地の1
〒639-2241　☎(0745)㊷9783㈹　FAX(0745)㊷8670
配送センター　大和郡山市矢田町4773
〒639-1058　☎(0743)㊽5556　FAX(0743)㊽5557
http://www.takada-billtec.com

建築・土木・鉄筋加工組立一式
県知事（般―2）第5745号
辻本鉄筋工業
代表者　辻本三男
橿原市石川町488－1
TEL（0744）㉗6719
加工場　磯城郡田原本町味間70－8
TEL（0744）㉝3031
FAX（0744）㉜8521

①ゆうび建設②472万3200円（比530万円）。

▼**市単独農道舗装修繕工事**（一町）＝①栗本興業②201万7800円（比231万9000円）。

▼**新沢小学校区放課後児童健全育成施設屋上防水改修工事**（川西町）＝①森川塗建②273万円（比308万円）。

▼**久保団地給水ポンプ設備改修工事**（大久保町）＝①ミズハ②383万5000円（比425万円）。

桜井市

（10月23日・一般競争入札）

▼**河川災害復旧工事土災第2号**（今井谷）＝①西建土木②731万1000円（予820万2000円）。

桜井市下水道課

（10月23日・一般競争入札）

▼**桜井市公共下水道整備事業上之庄枝線管渠築造工事令6―第2工区下水工第7号**（粟殿）＝①協栄組②173万30円（予1928万1000円）③田畑建設、ネクサス④7年3月31日。

▼**桜井市公共下水道整備事業大福枝線管渠築造工事令6―その3工区下水工第5号**（大福）＝①ネクサス②1614万5000円（予1800万6000円）③田畑建設、中川組④7年4月24日。

▼公告・公示、入札等の金額は原則として消費税抜きで記載。消費税込みの場合は、金額の後に「込」と併記します。

広陵町

（10月18日・指名競争入札）

▼**令和6年度的場外地内配水管布設工事（その1）第41号**（大字的場外）＝①アエバ設備工業②1759万8000円（設1959万円）③髙倉設備工業、シラキ設備、広陵設備工業、山本設備工業④12月27日。

（10月21日・一般競争入札）

▼**たかいか橋改良に伴う橋梁下部工事第28号**（大字安部）＝①村本道路・松井JV②4955万6000円（設5514万2000円）③笹井・大斗JV、葛井・中山JV、アトニス・岡本組JV、福寿・安田組JV、吉井・野村JV（辞退）、山崎・乾特JV④橋梁下部1式、築堤・護岸1式。設計はサンコーコンサルタントが担当。工期7年6月30日。

調査・測量・設計 建設コンサルタント 入札結果

（①落札者②落札金額③指名または参加業者④履行期限等）

県建設産業課

（10月17日・一般競争入札、11月1日契約予定）

▼**高田高校電気設備改修工事監理業務委託（監）第6―15号**（大和高田市礒野東町）＝①尾川建築設計事務所②765万円（比770万円）③尾川建築設計事務所のみ④管理教室棟（22，23）RC造3階建他14棟、受変電設備改修工事、配管配線改修工事に係る監理業務。委託期間8年1月30日。

県奈良土木事務所

（10月17日・一般競争入札、10月17日契約）

▼**一般国道169号他道路台帳補正業務委託（防災・安全交付金事業（道路環境整備））9―13―1―委―6号**（天理市兵庫町他）＝①エーシー設計企画②300万円（比364万円）③ナンワ、五洋設計、アリオン、井上測量設計事務所、日立工営、都市企画設計コンサルタント、第一測量設計所、シードコンサルタント、三和コンサルタント、セイワコンサル、ヨシノコンサルタント、シンエイ、和州測量設計事務所、国土調査設計事務所、清和、古川測量、西奈良測技、天理技研。大門測量設計事務所、コーダ技研、ノア技術コンサルタント、英晃コンサルタント、エイコー測量設計事務所、大和測量設計事務所、サンディスト、谷本測量設計事務所、ヤマウラ、ウィズテック、ソクセン、タケダ技研、三栄測量設計、ライト、松嶋測量、クライス技研、オカモト測量、水野測量設計事務所、ワーク、前川測量設計事務所、原田測量、アクト創研、共同エンジニア、クリエーティブ・ライフ、親光、アクセス、本田測量設計④道路台帳補正0・7キロメートル。委託期間7年1月10日。

（10月17日・指名競争入札、10月23日契約）

▼**一般県道笠天理線下仁興工区道路台帳整備業務委託（防災・安全交付金事業（道路改良））1―10―A5―委―3号**（天理市下仁興町）＝①三栄測量設計②192万円（比235万円）③井前建設、アリオン、日立工営、セイワコンサル、天理技研、スキャドロン、タケダ技研、前川測量設計事務所、ゆたか測量設計、土木設計創建、阪神コンサルタンツ、インテコ、アトラス工営（辞退）、新都市二十一（辞退）④7年2月28日。

▼**一般県道高畑山線道路台帳補正業務委託（単独道路整備事業（通常分）（一般改良））10―委―2号**（奈良市古市町）＝①シードコンサルタント②149万円（比183万円）③太洋エンジニアリング、本田測量設計、国土調査設計事務所、大和測量設計事務所、ヤマウラ、ライト、オカモト測量、ファーストレイト、三和コンサルタント、トップ技術コンサルタント、奥本測量設計（辞退）、南測量設計事務所（辞退）、エフエンジニアリング（失格）、ライズ（辞退）④前同。

五條市

（10月25日・指名競争入札）

▼**林道橋梁補修設計業務委託（林道持打谷線2号橋）24020 25号**（西吉野町立川渡〈林道持打谷線〉）＝①東洋技研コンサルタント②508万600円（予635万円）③サンコーコンサルタント（失格）、近代設計（失格）、英晃コンサルタント（失格）、日建技術コンサルタント（失格）、日本インシーク（失格）、トップ技術コンサルタント、大日コンサルタント、建設技術研究所（辞退）、三井共同建設コンサルタント（辞退）④7年3月7日。

県吉野土木事務所

（10月2日・一般競争入札、10月8日契約）

▼**紀の川嘱託登記業務委託（防災・安全社会資本整備交付金事業（南部・東部）（広域河川）他）第繰17―1―8―用委1他号**（大淀町下渕）＝①湯田土地家屋調査士事務所②1万5996円（比1万7660円）③福光事務所、前根勝土地家屋調査士事務所、長村正人土地家屋調査士事務所、西浦登記測量事務所、土地家屋調査士法人和州、北澤登記測量事務所、土地家屋調査士森本崇事務所、竹内登記測量事務所、土地家屋調査士森本忠事務所、土地家屋調査士大谷英生事務所、松田測量登記事務所、土地家屋調査士事務所、清原登記測量事務所、島田登記測量事務所、西浦新二土地家屋調査士事務所、ふじた土地家屋調査士事務所、渡部土地家屋調査士事務所、東錦登記測量事務所、さくら登記事務所、島田哲土地家屋調査士事務所④嘱託登記業務1式。委託期間7年3月21日。

県農村振興課

（10月24日・一般競争入札）

▼**令和6年度県単独農業農村整備事業資材単価調査業務委託**＝①太洋エンジニアリング②350万円③セピオ、経済調査会④単価調査1式、特別単価調査1式。委託期間7年3月28日。

県教育振興課

（10月15日・一般競争入札、10月22日契約）

▼**野外活動センター（仮称）旧第2センター管理棟新設工事に伴う地質調査業務**（奈良市都祁吐山町〈野外活動センター旧第2センター敷地内〉）＝①川崎地質②175万円（比414万2558円）③大同ソイル、共同技術コンサルタント、シードコンサルタント、第一測量設計所、ミズハ、天理技研、インテコ、ISC、スキャドロン、アルプス、セイワコンサル（不参加）④機械ボーリング2ヵ所、原位置試験（標準貫入試験による）、解析調査、室内土質試験。委託期間7年1月19日（予定）。

橿原市上下水道部

（10月22日・一般競争入札）

▼**見瀬町神社下マンホールポンプ等修繕業務**（見瀬町）＝①アクアソリューション②70万円③新明和アクアテクサービス④7年2月28日。

都市再生機構西日本支社

（10月24日・指名競争入札）

▼**06―中登美第三団地外壁修繕その他工事設計業務**（奈良市中登美ケ丘1丁目他）＝①アイプラス設計事務所（大阪市中央区）②1799万円（予2691万円）③遠藤剛生建築設計事務所（辞退）、山崎設計（辞退）、アークポイント、スリーエース総合設計、スピック建築設計事務所（辞退）、三座建築事務所、東影建築設計事務所（辞退）、松岡建築設計事務所（辞退）、住環境④7年11月1日。

橿原市

（10月23日・一般競争入札）

▼**昆虫館劣化度等調査・改修計画策定業務委託**（南山町）＝①内藤建築事務所②869万円（比869万円）③綜企画設計（辞退）④橿原市昆虫館の劣化度等調査・改修計画の策定業務。委託期間7年3月21日。

▼**令和6年度リサイクル館かしはら周辺環境測定業務**（東竹田町）＝①関西環境管理技術センター（大阪市西区）②54万円③関西環境管理技術センターのみ④7年2月28日。

▼**かしはら万葉ホール誘導灯取替業務**（小房町）＝①サニコン②599万円③阪神管理サービス、奈良文庫電気設備④7年3月14日。

▼**ポスター掲示場等の調査・製作・設置及び撤去業務（橿原市議会議員選挙）**（市内一円）＝①クロカワ工芸②1950万円③陽南、かしはら美工、日本宣伝④7年2月14日。

公告・公示情報（工事）

（①申込期間等②開札日③資格④概要⑤その他）

県宇陀土木事務所（総合評価落札方式一般競争入札〈電子入札〉10月25日公告）

▽**一般国道369号円覚寺前橋他橋梁補修工事（道路メンテナンス事業（国道橋りょう補修））第3―A―5―2号**（宇陀市榛原内牧・東吉野村杉谷）＝①入札参加申込書の提出11月7日まで（入札書・入札金額の内訳書及び低入札価格調査意向確認書の提出期間11月18日～22日）②11月28日③土木工事業の特定建設業許可。土木1式の登録。A等級（A1グループを除く）及びB等級。建設業法に基づく土木工事業の許可を受けている本店が県宇陀土木事務所管内にあり、県建設工事等競争入札参加資格を有すること―など④工事延長29メートル、伸縮装置取替工15トン、断面修復工0・4立方メートル、橋面

株式会社 菊岡金物店
KIKUOKA
本社 奈良県桜井市外山604
TEL（0744）43−4518㈹　FAX（0744）42−2596
業務内容　鋼材・鉄鋼二次製品・建築金物・機械工具・電動工具・エクステリア用品・土木資材・ガードレール・フェンス・現場製作金物（スチール・ステンレス・アルミ）設計施工・建築・土木工事及びこれに付帯する一切の業務

左官工事一式
奈良県知事許可（般−5）第15628号
株式会社 A・S・K左官工業
〒632−0051 天理市中山町1077−12
TEL0743−67−3222　FAX0743−67−3223
A・S・Kグループ事業内容　・左官工事　・ブロック工事　・外構工事　・各リフォーム工事

あらゆる警備のことなら
企業の成長・発展を護る
当社の経験豊富な警備員を！
株式会社 やまとアシスト
TEL（0743）63-3357・0111
〒632-0035 奈良県天理市守目堂町54-1（三宝ビル）FAX（0743）63-8339
警備の依頼は当社へ!!（優秀なスタッフを派遣します）
●1日から5年・10年契約OK／1ヶ月以上常駐警備の場合割引有／

防水工58平方㍍、橋梁塗装工65平方㍍、ひび割れ注入工10・4㍍、横桁部材取替工12部材。設計はスリーエスコンサルタンツ、吹上技研コンサルタントが担当。工期7年5月30日⑤設4830万9800円込。

県五條土木事務所（施工体制確認型一般競争入札〈電子入札〉10月25日公告）

▽北股地区斜面対策工事（防災・安全交付金事業（南部・東部）（急傾斜）他）73―14―2他号（野迫川村北股）＝①入札書及び入札金額の内訳書の提出11月11日まで②11月12日③土木工事業の特定建設業許可。土木1式の登録。B等級。建設業法に基づく土木工事業の許可を受けている本店が野迫川村または十津川村内にあり、県建設工事等競争入札参加資格を有すること―など④工事延長27㍍、重力式擁壁工26㍍、落石防護柵工25㍍。設計はキタイ設計が担当。工期7年3月25日⑤予2883万3200円込、低2592万7000円込。

▽高野辻堂線法面対策他工事（防災・安全交付金事業（地方道災害防除）他）1―B734―7―1他号（野迫川村池津川）＝①前同②前同③土木工事業の一般建設業許可または特定建設業許可。土木1式の登録。B等級またはC等級。建設業法に基づく土木工事業の許可を受けている本店が野迫川村内にあり、県建設工事等競争入札参加資格を有すること―など④入札公告参照⑤予1900万9100円込、低1705万2200円込。

▽高野辻堂線道路災害復旧工事（道路災害復旧事業）6災第4号（前同）＝①前同②前同③土木工事業の一般建設業許可または特定建設業許可。土木1式の登録。C等級。建設業法に基づく土木工事業の許可を受けている本店が野迫川村または十津川村内にあり、県建設工事等競争入札参加資格を有すること―など④入札公告参照⑤予648万7800円込、低579万3700円込。

県警察本部（一般競争入札10月24日公告）

▽信号情報提供実証実験県警察モデルシステム改修等工事（奈良市二条大路4丁目2番1号先〈二条大路南4丁目西交差点〉外4ヵ所）＝①資格を証明する書類の提出11月6日まで（入札書の提出11月13日まで）②11月14日③内閣及び内閣府所管の建設工事競争参加資格審査において、電気または電気通信のA以上の資格を有する者であること―など④工期7年3月28日。

▽信号情報提供実証実験県警察モデルシステム改修等工事（中央装置）（奈良市柏木町119番地の2〈県警察交通管制センター〉）＝①前同②前同③前同④前同。

県警察本部（施工体制確認型一般競争入札〈電子入札〉10月25日公告）

▽高田警察署忍海駐在所解体撤去工事第06―03―工号（葛城市忍海252番地2）＝①入札書及び入札金額の内訳書の提出期間11月7日～13日②11月14日③解体工事業の一般建設業許可または特定建設業許可。その他（解体、撤去工事）の登録。建設業法に基づく解体工事業の許可を受けている本店が県内にあり、県建設工事等競争入札参加資格を有すること。解体工事の総合評定値が700点未満であること―など④入札公告参照⑤予482万9000円込、低444万1800円込。

生駒市（事後審査型条件付一般競争入札〈電子入札〉10月25日公告）

▽あすか野南3丁目地内配水管布設替工事（4工区）（あすか野南3丁目）＝①入札書及び工事費内訳書の提出期限11月8日②11月11日③生駒市の建設工事登録業者一覧表に、水道施設工事で登録のある者のうち生駒市内に本店または支店を有する者。下請契約の請負代金の合計が4500万円以上となる場合は特定建設業の許可が必要―など④GXDCIP（φ150㍉L116・8㍍、φ100㍉L217・3㍍、φ75㍉L9・9㍍）、HPPEφ50㍉L117・7㍍、KDCIP（φ200㍉L0・6㍍、φ150㍉L6・3㍍、φ100㍉L1・0㍍）、泥吐管8ヵ所、消火栓2ヵ所、不断水弁（φ100㍉1ヵ所、φ200㍉1ヵ所）、不断水割丁（φ100㍉×75㍉1ヵ所、φ200㍉×75㍉1ヵ所）、給水切替33軒、仮設配管1式。工期7年3月19日⑤予4946万7000円込、低4294万5100円込。

▽白天龍王線支線4号道路改修工事（元町2丁目）＝①前同②前同③生駒市の市内土木工事業者格付一覧表で、市内土木B級または市内土木A級の格付を受けている者のうち土木1式工事における一般建設業許可を有する者―など④入札公告参照⑤予1819万9500円込、低1562万7700円込。

▽有里線歩行者空間整備工事（有里町）＝①前同②前同③生駒市の建設工事登録業者一覧表に、道路付属物設置工事で登録のある者のうち生駒市内に本店若しくは支店を有する者または県内に本店を有する者―など④入札公告参照⑤予424万3800円込、低360万6900円込。

▽あすか野小学校保健室シャワーブース設置及びエアコン取替工事（あすか野南2丁目）＝①前同②前同③生駒市の建設工事登録業者一覧表に、管工事で登録のある者のうち生駒市内に本店または支店を有する者―など④入札公告参照⑤予442万2000円込、低385万1100円込。

▽学校給食センターLED改修工事（小明町）＝①前同②前同③生駒市の建設工事登録業者一覧表に、電気工事で登録のある者のうち生駒市内に本店または支店を有する者または県内に本店を有する者―など④入札公告参照⑤予213万4000円込、低188万2100円込。

県流域下水道センター（施工体制確認型一般競争入札〈電子入札〉10月25日公告）

▽浄化センター汚泥スクリーン棟初沈汚泥分離液管修繕工事R6浄工第19号（大和郡山市額田部南町）＝①入札書及び入札金額の内訳書の提出11月8日まで②11月11日③管工事業の一般建設業許可。暖冷房衛生設備の登録。建設業法に基づく管工事業の許可を受けている本店が県内にあり、県建設工事等競争入札参加資格を有すること―など④入札公告参照⑤予1156万1000円込、低1054万7900円込。

県郡山土木事務所（総合評価落札方式一般競争入札〈電子入札〉10月24日公告）

▽木津横田線舗装補修工事（臨時単独舗装道補修事業）第213―7号他（大和郡山市井戸野町・番匠田中町・白土町）＝①入札参加申込書の提出11月5日まで（入札書・入札金額の内訳書及び低入札価格調査意向確認書の提出期間11月11日～15日）②11月21日③舗装工事業の特定建設業許可。舗装の登録。A等級。建設業法に基づく舗装工事業の許可を受けている本店が県内にあり、県建設工事等競争入札参加資格を有すること―など④工事延長469㍍、切削オーバーレイ工3890平方㍍。設計はスキャドロンが担当。工期7年3月14日⑤設4840万円込。

▽一般国道168号舗装補修工事（防災・安全交付金事業（国道舗装修繕）他）第繰2―A168―2号他（生駒市小明町）＝①前同②前同③前同④工事延長184㍍、路面切削工2430平方㍍、オーバーレイ工2430平方㍍。設計は太洋エンジニアリングが担当。工期前同⑤設4791万8200円込。※前記2件の工事は一括審査方式試行。電子システムにおいて別々に案件登録されており、入札書及び入札金額の内訳書の提出は各案件毎に必要。

県郡山土木事務所（施工体制確認型一般競争入札〈電子入札〉10月24日公告）

▽珊瑚珠川堆積土砂撤去工事（緊急浚渫推進事業（臨時・特別）他）第K―508―1号他（大和郡山市八条町）＝①入札書及び入札金額の内訳書の提出11月13日まで②11月14日③土木工事業の一般建設業または特定建設業許可。土木1式の登録。C等級。建設業法に基づく土木工事業の許可を受けている本店が県郡山土木事務所管内にあり、県建設工事等競争入札参加資格を有すること―など④入札公告参照⑤予502万8100円込、低451万2200円込。

香芝市（事後審査型条件付一般競争入札〈電子入札〉10月24日公告）

▽市道1―22号線他道路拡幅工事（今泉他）＝①入札期間11月6日～11日②11月12日③建設業法の規定による建設業の許可を受けている者で、同市建設工事等競争入札参加資格を有する単体の建設業者。土木工事業の許可。土木1式工事の登録。市内C・Dランク。土木工事業について経営事項審査を受けている者。市内に本店を有する者―など④入札公告参照⑤設849万7500円込、最低制限価格設定あり。

▽床版拡幅工事公―085号（良福寺）＝①前同②前同③前同④入札公告参照⑤設695万6400円込、最低制限価格設定あり。

▽水路改修工事公―086号（前同）＝①前同②前同③建設業法の規定による建設業の許可を受けている者で、同市建設工事等競争入札参加資格を有する単体の建設業者。土木工事業の許可。土木1式工事の登録。市内Eランク。土木工事業について経営事項審査を受けている者。市内に本店を有する者―など④入札公告参照⑤設130万6800円込、最低制限価格設定あり。

▽転落防止柵設置工事公―087号（北今市）＝①前同②前同③建設業法の規定による建設業の許可を受けている者で、同市建設工事等競争入札参加資格を有する単体の建設業者。鋼構造物工事業の許可。鋼構造物工事の登録。鋼構造物工事業について経営事項審査を受けている者。市内に本店を有する者―など④入札公告参照⑤設349万9100円込、最低制限価格設定あり。

▽下田小学校空調改修工事（下田西2丁目9番41号）＝①前同②前同③建設業法の規定による建設業の許可を受けている者で、同市建設工事等競争入札参加資格を有する単体の建設業者。電気工事業の許可。電気工事の登録。電気工事業について経営事項審査を受けている者。市内に本店を有する者―など④入札公告参照⑤設104万2000円込、最低制限価格設定あり。

▽香芝市庁舎3階OAフロア設置工事（本町1397番地）＝①前同②前同③建設業法の規定による建設業の許可を受けている者で、同市建設工事等競争入札参加資格を有する単体の建設業者。建築工事業の許可。建築1式工事の登録。市内Eランク。建築工事業について経営事項審査を受けている者。市内に本店を有する者―など④入札公告参照⑤設211万2000円込、最低制限価格設定あり。

凡例

金額（落札金額）　予（予定価格）　低（最低制限価格）　設（設計金額）　比（入札比較価格）
調（調査基準価格）　低基（最低制限基準価格）　低調（低入札調査基準価格）　低モ（最低制限モデル型算出価格）　調モ（調査基準モデル型算出価格）

選べる料金・プラン

プランは5タイプあり、6カ月または12カ月単位でのご契約となります。本紙・速報版のご購読者さまには、プラス月500円のお得なサービスプランとなっています。

500円（税込）/月
購読者（本紙・速報）に限りプラス

購読タイプ	料金 6ヵ月	料金 12ヵ月	記事検索	一般記事	入札速報	入札結果	入札予報	民間情報	本紙PDF	建設業者検索
A：本紙購読の方	6,000円	10,000円	○	○		○	○	○	○	○
B：速報購読の方	9,000円	15,000円	○		○	○	○			○
C：本紙・速報購読の方	3,000円	5,000円	○	○	○	○	○	○	○	○
D：ONLINE(本紙)のみの方	36,000円	70,000円	○	○		○	○	○	○	○
E：ONLINE(速報)のみの方	58,000円	115,000円	○		○	○	○			○

WEB版有料会員登録のお申込みは……

https://shinpou-nara.com

お申込・お問合せは
0744-23-2507　●まずは無料会員登録を！

スマートフォンで簡単にお申込み▶

建設新報のデジタル版では、通常の新聞に加えＰＣやスマホで閲覧できます。入札速報サイト（公告・予報・結果）では、その日の情報を午後６時にアップ、リアルタイムで閲覧できます。一般記事もデジタル版で発行日の午前０時に全紙面を閲覧できます。また、奈良県内の大臣・知事許可業者6000社の情報も一発検索できます。ご購読者の方は会員登録すると、PDFのデジタル版やウェブでしか見れない独自情報がいち早くキャッチできます。未購読の方も会員登録して割安で「建設新報デジタル版」の各種記事を読むことができます。お申し込みは、HPの「建設新報電子版申込み」にログインしていただき各コースから選択してお申込み下さい。

〒634-0006 橿原市新賀町201-2 NAKAGAWAビル３Ｆ　株式会社 建設新報社デジタル事業部

公告・公示情報（業務等）

（①申込期間等②開札日③資格④概要⑤その他）

大淀町（事後審査型一般競争入札〈郵便入札〉10月28日公告）

▽**佐名伝地内舗装修繕工事第6―道―工―3号**（佐名伝）＝①入札参加表明書の提出11月6日まで（入札書及び入札金額見積内訳書の提出期限11月14日）②11月15日③大淀町入札参加資格者名簿（建設工事）の資格業種「舗装工事」に登録のある者。大淀町内に本店を有する者であること。大淀町建設工事に係る格付要領に基づく建設工事業者格付名簿で「舗装工事」の「B級」に位置づけられている者であること―など④入札公告参照⑤予618万9700円込、低534万8200円込。

県五條土木事務所（施工体制確認型一般競争入札〈電子入札〉10月25日公告）

▽**赤滝五條線嘱託登記業務委託（緊急自然災害防止対策事業（法面）他）740―用委1他号**（五條市西吉野町十日市）＝①入札書の提出11月11日まで②11月12日③県土地家屋調査士会の会員または主たる事務所の所在地が県内に存する公共嘱託登記土地家屋調査士協会。県建設工事等競争入札参加資格のその他部門「土地家屋調査」に登録していること。登録所在地が県五條土木事務所、県高田土木事務所、県中和土木事務所、県宇陀土木事務所または県吉野土木事務所管内であること―など④嘱託登記業務1式。委託期間7年3月21日⑤予46万7434円込、低28万460円込。

県五條土木事務所（一般競争入札〈電子入札〉10月25日公告）

▽**産業廃棄物処理運搬業務委託（廃酸・廃アルカリ）**（桜井市初瀬、御所市戸毛）＝①入札参加資格確認申請11月13日まで（入札書及び入札金額の内訳書の提出期間11月19日～29日）②12月2日③県における物品購入等の契約に係る競争入札参加資格者名簿において、営業種目Q1「役務の提供、建物管理、⑭廃棄物処理」に登録していること―など④処理運搬（廃酸・廃アルカリ）桜井浄水場7・35立方㍍、御所浄水場0・5立方㍍。委託期間7年2月14日。

生駒市（事後審査型条件付一般競争入札〈電子入札〉10月25日公告）

▽**旭橋耐震補強詳細設計業務**（東旭ケ丘他）＝①入札書及び積算内訳書の提出期限11月8日②11月11日③生駒市の測量・建設コンサルタント等登録業者一覧表に建設コンサルタントで登録のある者。建設コンサルタント登録規程による建設コンサルタントの登録（鋼構造及びコンクリート部門）を受けている者―など④耐震補強詳細設計1式（橋長10・2㍍、橋幅4・7㍍）。委託期間7年3月19日⑤予608万3000円込、低477万6200円込。

奈良地方裁判所（一般競争入札10月24日公告）

▽**奈良地方裁判所庁舎他4庁LAN回線敷設作業**（奈良市登大路町35番地〈奈良地方裁判所庁舎〉、大和高田市大字大中101番地4〈奈良地方裁判所葛城支部庁舎〉、五條市新町3丁目3番1号〈奈良地方裁判所五條支部庁舎〉、宇陀市大宇陀下茶2126番地〈宇陀簡易裁判所庁舎〉、大淀町下渕350番地1〈吉野簡易裁判所庁舎〉）＝①入札11月14日まで②11月15日③最高裁判所競争参加資格（全省庁統一資格）の役務の提供等においてA、B、CまたはD等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者―など④7年3月31日（作業期間12月27日）。

県郡山土木事務所（施工体制確認型一般競争入札〈電子入札〉10月24日公告）

▽**勢野東地質調査業務（防災・安全交付金事業（急傾斜）（補正）他）第繰補23―5―委―1号他**（三郷町勢野東6丁目）＝①入札書の提出11月13日まで②11月14日③県建設工事等競争入札参加資格のうち地質調査業務に登録受けていること。県内に同登録を受けた本店を有していること―など④地質調査ボーリング2ヵ所。委託期間7年1月17日⑤予591万8000円込、低454万3000円込。

桜井市（一般競争入札〈郵便入札〉10月24日公告）

▽**桜井市西分庁舎機械警備業務**（大字粟殿432番地の1〈桜井市西分庁舎〉）＝①申請書等の提出11月14日15時まで（入札書の提出期限11月25日15時）②11月26日③同市における物品購入・業務委託等入札参加資格申請業者名簿に登録。登録業種として分類番号コードQ02（警備・機械警備）若しくはQ01（総合建物管理）に種目登録。県内に本社、支社、営業所を有すること。警備業法（昭和47年法律第117号）第4条の規定による奈良県公安委員会の認定を受けている者または奈良県以外の公安委員会で受け、県内に営業所を設置している者は、警備業法第9条の規定による届出を奈良県公安委員会に提出している者。直近5年間（平成31年4月1日以降）で地方公共団体の発注に係る機械警備業務を、直接の契約の相手方となって請け負った実績が2件以上あること―など④仕様書のとおり。委託期間9年11月30日。

工事　入札予報

県奈良土木事務所

（11月7日・指名競争入札〈電子入札〉、指名は事後公表）

▽**主要地方道枚方大和郡山線他高木剪定工事（道路施設維持修繕事業）第103―328号**（奈良市富雄北1丁目他）。

▽**一般県道木津平城線他高木剪定工事（道路施設維持修繕事業）第103―329号**（奈良市朱雀4丁目他）。

▽**主要地方道奈良精華線高木剪定工事（道路施設維持修繕事業）第103―330号**（奈良市神功5丁目他）。

▽**主要地方道奈良精華線高木剪定工事（道路施設維持修繕事業）第103―331号**（奈良市押熊町他）。

調査・測量・設計　建設コンサルタント　入札予報

県吉野土木事務所

（11月6日・指名競争入札〈電子入札〉、指名は事後公表）

▽**主要地方道高野天川線九尾2工区測量業務委託（防災・安全交付金事業（道路改良））6―3―A10―委2号**（天川村九尾）＝委託期間7年3月14日。

▽**人知地区一般構造物予備設計委託（防災・安全交付金事業（急傾斜））63―7―委3号**（川上村人知）＝委託期間7年6月30日。

（11月11日・指名競争入札〈電子入札〉、指名は事後公表）

▽**一般国道169号他道路清掃業務委託（道路施設維持修繕事業）第606―1―委1号**（吉野町上市～川上村伯母谷他）＝委託期間7年1月31日。

県郡山土木事務所

（11月7日・指名競争入札〈電子入札〉、指名は事後公表）

▽**モチ川用地調査点検等技術業務（防災・安全交付金事業（砂防））第21―1―委―12号他**（生駒市光陽台・西松ケ丘）＝業務内容は用地調査点検等1式。委託期間12月16日。

県南部農林振興事務所

（11月7日・指名競争入札〈電子入札〉、指名は事後公表）

▽**令和6年度県営畑地帯総合整備事業栃原地区建築工事監理業務委託第R6D1委22号**（下市町大字栃原）＝委託期間7年5月30日。

県高田土木事務所

（11月5日・指名競争入札〈電子入札〉、指名は事後公表）

▽**国道168号交通量調査業務委託（道路改良事業等基礎調査費）第35―委3号**（香芝市北今市3丁目）＝委託期間7年2月28日。

▽**曽我川護岸詳細設計委託（緊急自然災害防止対策事業債対象事業（臨時・特別））第T―430―委3号**（高取町車木）＝委託期間7年3月25日。

▽**高田川堤防質的整備設計委託（防災・安全社会資本整備交付金事業（総流防・堤防質的整備））第繰1―委2号**（広陵町弁財天外）＝委託期間7年3月14日。

▽**高田土木事務所管内土砂災害リスク情報管理データベース修正業務委託（防災・安全交付金事業（基礎調査）（補正）他）第繰補35―1―委3他号**（御所市他）＝委託期間前同。

情報をお寄せください

社名や組織の改変、技術開発、新製品等の企業情報、工事に関する情報等どんなことでも結構です。

建設新報　編集部まで

各種石綿波型スレート・石綿平板・木毛板・グラスボード
普通・軽量コンクリートブロック・スプリットブロック門柱
販売・施工
日本工業規格表示許可工場
金剛スレート株式会社
本社・工場　大阪府八尾市志紀町南2丁目38番地
☎（0729）49―2200（代表）
橿原倉庫　橿原市忌部町149（国道24号線沿い）

人と社会と環境に貢献します
産業廃棄物収集運搬・処理業
MSA-ES-1366　MS CM024　ISO14001認証取得
【取扱】廃プラ、木くず、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラス陶磁器くず、がれき類
★混合廃棄物も対応可、引取もご相談下さい。
株式会社　鶴田商店
■本社／橿原市西新堂町20―1
TEL0744-22-2673　FAX0744-22-3440
■田原本支店／磯城郡田原本町味間317―1
TEL0744-34-1113　FAX0744-34-1114
■田原本プレス・シュレッダー工場／磯城郡田原本町多269―1
URL:http://www.turutasyoten.com


奈良県代理店
株式会社　ひのり
〒630―8207　奈良市今小路町68
TEL 0742―26―5757　FAX 0742―22―5318
日鉄神鋼建材㈱
朝日スチール工業㈱
㈱ダイクレ
積水樹脂㈱

警備業は生活安全産業
社会の安全・安心に貢献しています

警備の事なら（一社）奈良県警備業協会 加盟56社へ

一般社団法人 **奈良県警備業協会**

〒630-8013　奈良県奈良市三条大路1丁目8番23号大一車輌ビル103号
TEL　0742-35-0285　URL　http://www.nakeikyo.or.jp/

【加盟56社】

アスカ美装㈱
アテナ㈱
アレスセキュリティーサービス㈲
アローズセキュリティ㈱
インテリジェントセキュリティ㈱
ACE警備サービス
エムアンドエムセキュリティー㈲
エムディーコーポレート奈良支店㈱
NKKセキュリティ㈱
NXキャッシュロジスティクス㈱奈良センター
雄鹿エクスプレス㈱
近畿㈱
近鉄ファシリティーズ㈱奈良支店
クレメンティア㈱
グローバル公共警備㈲
コアズ奈良支社㈱
国際総合管理㈱
コスモス警備保障㈱
三共総合警備㈱
ジャパン㈱
真和警備保障㈱
スリーエス奈良営業所㈱
西欧㈱
盛竜警備㈱
SEIWA㈱
セコム㈱奈良統轄支社
綜合警備保障㈱奈良支社
大都美装興業㈱
大福警備㈱
太陽テクノサービス㈱
龍樹警備保障㈱
大進警備保障㈱
大安警備保障
中央総合警備㈱
デネブ㈱
天理建物管理㈱
東洋テック㈱奈良支社
トランスワード㈱
奈良管財㈱
奈良警備保障㈲
奈良保健衛生社㈱
ナントセキュリティーサービス㈱
南都ビルサービス㈱
ニシオ警備保障㈱
日経サービス㈱
パソナ日本総務部㈱
阪奈警備保障㈱
フューチャーコーポレーション㈱
フューチャーセキュリティ㈲
プラス・ガード㈲
藤井総合開発㈱
大和興産㈱
大和テックセキュリティ㈱
ワイド警備㈲
若草総合管理㈱
ワールドセキュリティーサービス㈲

（50音順）